

BIURO USŁUG BUDOWLANYCH
Stanisław Zawartka
Weterynaryjny Staszów 16/4
28-100 BUSKO-ZDRÓJ
tel. (01) 502 307 875

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR AT-09 d.1. 0104-05 1 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - śniegołapy uniwersalne (10.5+15.9)*2/0.33	szt. szt.	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
15	KNR 2-02 d.1. 0925-01 1	Oslony okien folia polietylenowa podokien 1.15*22*0.3 (1.15+1.47*2)*22 2.0*1.0+0.8*1.5	m ² m ² m ² m ²	 7.590 89.980 3.200	 100.770
				RAZEM	100.770
16	KNR 0-17 d.1. 2608-01 1	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie gzyms (10.5+14.0)*2*6.6 -(3.2*3.3+3.2*2.2*0.5) ościeża (11.0+14.5)*0.50 (1.15+1.47*2)*22*0.25 -(1.15*1.47)*22	m ² m ² m ² m ² m ²	 309.320 12.750 22.495 -37.191	 307.374
				RAZEM	307.374
17	KNR 0-17 d.1. 2608-02 1	Przygotowanie podłoża pod malowanie - impregnacja grzybobójcza jedno- krotnie (CT 99) 307.374	m ² m ²	 307.374	 307.374
				RAZEM	307.374
18	KNR-W 2- d.1. 02 1603-01 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m (11.0+14.5)*2*7.3-(3.2*3.3+3.2*2.2*0.5)	m ² m ²	 358.220	 358.220
				RAZEM	358.220
19	KNR AT-05 d.1. 1663-04 1	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań 358.22	m ² m ²	 358.220	 358.220
				RAZEM	358.220
20	KNR-W 2- d.1. 02 1613-04 1	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o kon- strukcji drewnianej 36*0.8	m ² m ²	 28.800	 28.800
				RAZEM	28.800
21	KNR AT-31 d.1. 0601-02 1	Malowanie elewacji farbą silikonową ekstremalnie niską skłonnością do zbrudzeń z zagruntowaniem podłoża preparatem gruntującym pod farbę silikonową ATLAS ARKOL NX- wykonanie ręczne; podłoże chłonna (10.5+14.0)*2*6.6 -(3.2*3.3+3.2*2.2*0.5) gzyms (11.0+14.5)*0.50 ościeża (1.15+1.47*2)*22*0.25 -(1.15*1.47)*22	m ² m ² m ² m ² m ²	 309.320 12.750 22.495 -37.191	 307.374
				RAZEM	307.374
22	KNR-W 4- d.1. 01 0545-08 1	Rozebranie obróbek podokienników z blachy nie nadającej się do użytku 1.15*0.3*22	m ² m ²	 7.590	 7.590
				RAZEM	7.590
23	KNR-W 2- d.1. 02 0921-03 1	Wyłożenie podokienników kształtkami elewacyjnymi gładkimi 1.15*22	m m	 25.300	 25.300
				RAZEM	25.300
24	d.1. 1	Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 15, 16, 17, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53)			
25	KNR 4-01 d.1. 0212-01 1	Rozbiórka uszkodzonej opaski betonowej o grub.do 15 cm 10.5*0.6*0.12	m ³ m ³	 0.756	 0.756
				RAZEM	0.756
26	KNR-W 4- d.1. 01 0213-01 1	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierz- chniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 10.5*0.6	m ² m ²	 6.300	 6.300
				RAZEM	6.300