

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.1. 0103-02					
2		250.60	m ²	250.600	
				RAZEM	250.600
42	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania z przerwami	m ²		
d.1. 0629-09					
2		250.6	m ²	250.600	
				RAZEM	250.600
43	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana trapezową na łątach	m ²		
d.1. 202 0537-04					
2		250.6	m ²	250.600	
				RAZEM	250.600
44	KNR 0-15II	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką szerokości modułu fali do 18.33 cm	mb		
d.1. 0521-01					
2		31	mb	31.000	
				RAZEM	31.000
45	NNRNKB	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
d.1. 202 0411-02					
2		55.60	m	55.600	
				RAZEM	55.600
46	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
d.1. 202 0539-03					
2		55.60	m	55.600	
				RAZEM	55.600
47	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż pasów podrynnowych	m		
d.1. 202 0539-02					
2		(15.9+11.9)*2	m	55.600	
				RAZEM	55.600
48	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
d.1. 0528-03					
2		55.60	m	55.600	
				RAZEM	55.600
49	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
d.1. 0529-03					
2		6.6*4	m	26.400	
				RAZEM	26.400
50	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
d.1. 0526-01					
2		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
51	KNR 0-15	Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej	szt		
d.1. 0526-02					
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-22	Podsufitki drewniane - szkielet z łąt	m ³		
d.1. 0602-01					
2		(15.9+10.5)*2*0.7*0.005	m ³	0.185	
				RAZEM	0.185
53	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m ²		
d.1. 2614-01					
2		(15.9+10.5)*2*0.7	m ²	36.960	
				RAZEM	36.960
1.3		Przystosowanie łazienki do nowych wymogów			
54	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1. 0235-06					
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000