

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 4-02 d.1. 0235-07 3	Demontaż wanny	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-02 d.1. 0114-01 3	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
	9.5		m	9.500	
				RAZEM	9.500
57	KNR 4-02 d.1. 0132-01 3	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-02 d.1. 0132-02 3	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-02 d.1. 0235-08 3	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-02 d.1. 0133-01 3	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 4-02 d.1. 0144-01 3 analogia	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.1. 0333-16 3	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 4-01 d.1. 0336-01 3	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	9.4		m	9.400	
				RAZEM	9.400
64	KNR 4-01 d.1. 0210-01 3	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych	m		
	1.2		m	1.200	
				RAZEM	1.200
65	KNR 2-15 d.1. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR 2-15 d.1. 0217-02 3	Montaż kratki odpływowej kanal. 15x15 z syfonem z PCW o śr. zewn. 110 mm z możliwością wyczyszczenia	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 2-15 d.1. 0103-01 3	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 15 mm stalowe ocynkow. o łącz. gwintow., na ścianach w bud. mieszkalnych	m		
	11.8		m	11.800	
				RAZEM	11.800
68	KNR 2-15 d.1. 0112-01 3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000