

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 2-15 d.1. 0115-01 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 2-15 d.1. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - (pod umywalkę, kratkę śc.) 2.60	m		
			m	2.600	
				RAZEM	2.600
71	KNR 2-15 d.1. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 2-15 d.1. 0208-05 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 2-15 d.1. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 2-15 d.1. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4-01 d.1. 0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. <łazienka>2.4*2.30	m ²		
			m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
76	ZKNR C-1 d.1. 0301-01 3	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża 5.52	m ²		
			m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
77	KNR 2-02 d.1. 1118-01 3	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek gresowych 5.52	m ²		
			m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
78	NNRNKB d.1. 202 2805-05 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 5.52	m ²		
			m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
79	KNR 4-01 d.1. 0348-05 3	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - obudowa wanny 1.70*0.60	m ²		
			m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
80	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2.30+2.40)*2*1.60	m ²		
			m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
81	KNR 4-01 d.1. 0701-02 3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 <łazienka>(2.30+2.40)*2*1.10	m ²		
			m ²	10.340	
				RAZEM	10.340
82	ZKNR C-1 d.1. 0402-02 3	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek mechanicznych <łazienka>(2.30+2.40)*2*2.70	m ²		
			m ²	25.380	
				RAZEM	25.380